

รายละเอียดประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลไสหรี อำเภอนางิ้ว จังหวัดนครศรีธรรมราช
 โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๑๗๔-๐๘ สายหน้าโรงเรียนบ้านควน-ทุ่งใน
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๕๕ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๒๐ ตารางเมตร

ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลไสหรี

สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ ๖,๑ ตำบลไสหรี

ประมาณการ เมื่อวันที่ ๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ผู้ประมาณการราคางาน คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.ไสหรี ที่ ๖๗๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน		รวมค่างาน ต้นทุน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
๑	งานถางป่าขาดต่อ						
	๑.๑ ขนาดเบา	๖๒๐	ม ^๒	๑.๖๙	๑,๐๔๗.๘๐	๑,๐๔๗.๘๐	
	๑.๒ ขนาดกลาง	-	ม ^๒	๑๐.๖๖	-	-	
	๑.๓ ขนาดหนัก	-	ม ^๒	๕.๒๙	-	-	
๒	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดอัดทับ	-	ม ^๒	๑๔.๐๑	-	-	
๓	งานดินคันทาง (เสริม)	-	ม ^๓	-	-	-	
๔	งานตัด-ขึ้นรูปคันทาง	-	ม ^๓	-	-	-	
๕	งานรองพื้นทาง	-	ม ^๓	-	-	-	
๖	งานพื้นที่ทาง (ทรายหยาบ)	๓๑	ม ^๓	๓๓๒.๖๐	๑๐,๓๑๐.๖๐	๑๐,๓๑๐.๖๐	
๗	งานไหล่ทางหินคลุก (เชื่อมทาง)	๕	ม ^๓	๓๗๕.๑๑	๑,๘๗๕.๕๕	๑,๘๗๕.๕๕	
๘	งานผิวจราจรคอนกรีต	๖๒๐.๐๐	ม ^๒	๓๖๓.๘๒	๒๒๕,๕๗๐.๑๗	๒๒๕,๕๗๐.๑๗	
๙	งานรอยต่อคอนกรีต				-	-	
	- CONTRACTION JOINT/เมตร	๓๘	ม.	๒๓.๘๙	๙๐๗.๘๒	๙๐๗.๘๒	
	- EXPANSION JOINT/เมตร	๙	ม.	๓๕.๔๓	๓๑๘.๘๗	๓๑๘.๘๗	
	- LONGITUDINAL JOINT/เมตร	-	ม.	-	-	-	
	ป้ายเตือนขณะทำการก่อสร้าง	๑.๐๐	ป้าย	-	-	-	
๑๐	งานวางท่อระบายน้ำ						
	- คสล. ปากลิ้นราง ชั้น ๓ Ø ๐.๔๐ ม.	-	ท่อ	-	-	-	
	- คสล. ปากลิ้นราง ชั้น ๓ Ø ๐.๘๐ ม.	-	ท่อ	-	-	-	
	- คสล. ปากลิ้นราง ชั้น ๓ Ø ๑.๐๐ ม.	-	ท่อ	-	-	-	
						๒๔๐,๐๓๐.๘๑	
สรุป	รวมค่างานต้นทุน					๒๔๐,๐๓๐.๘๑	

..... ประธานกรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ