

## รายละเอียดประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลไสหรี อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) สายใต้สายไฟ-หนองเต่าดำ

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ตารางเมตร

ไหล่ทางหินคลุก เฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลไสหรี

สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ ๒,๘ ตำบลไสหรี

ประมาณการ เมื่อวันที่ ๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ผู้ประมาณการราคางาน คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.ไสหรี ที่ ๕๓๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

| ที่  | รายการ                            | จำนวน  | หน่วย          | ค่างานต้นทุน         |                    | รวมค่างาน<br>ต้นทุน<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|------|-----------------------------------|--------|----------------|----------------------|--------------------|------------------------------|----------|
|      |                                   |        |                | ราคาหน่วยละ<br>(บาท) | จำนวนเงิน<br>(บาท) |                              |          |
| ๑    | งานวางป่าขุดตอ                    |        |                |                      |                    |                              |          |
|      | ๑.๑ ขนาดเบา                       | ๖๘๐    | ม <sup>๒</sup> | ๑.๖๙                 | ๑,๑๔๙.๒๐           | ๑,๑๔๙.๒๐                     |          |
|      | ๑.๒ ขนาดกลาง                      | -      | ม <sup>๒</sup> | ๑๐.๖๖                | -                  | -                            |          |
|      | ๑.๓ ขนาดหนัก                      | -      | ม <sup>๒</sup> | ๕.๒๙                 | -                  | -                            |          |
| ๒    | งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดอัดทับ  | -      | ม <sup>๒</sup> | ๑๔.๐๑                | -                  | -                            |          |
| ๓    | งานดินคันทาง (เสริม)              | -      | ม <sup>๓</sup> | -                    | -                  | -                            |          |
| ๔    | งานตัด-ขึ้นรูปคันทาง              | -      | ม <sup>๓</sup> | -                    | -                  | -                            |          |
| ๕    | งานรองพื้นทาง                     | -      | ม <sup>๓</sup> | -                    | -                  | -                            |          |
| ๖    | งานพื้นที่ทาง (ทรายหยาบ)          | ๓๔     | ม <sup>๓</sup> | ๓๓๒.๖๐               | ๑๑,๓๐๘.๔๐          | ๑๑,๓๐๘.๔๐                    |          |
| ๗    | งานไหล่ทางหินคลุก                 | ๒๖     | ม <sup>๓</sup> | ๓๗๕.๑๑               | ๙,๗๕๒.๘๖           | ๙,๗๕๒.๘๖                     |          |
| ๘    | งานผิวจราจรคอนกรีต                | ๖๘๐.๐๐ | ม <sup>๒</sup> | ๓๖๓.๘๒               | ๒๔๗,๓๙๙.๘๖         | ๒๔๗,๓๙๙.๘๖                   |          |
| ๙    | งานรอยต่อคอนกรีต                  |        |                |                      |                    |                              |          |
|      | - CONTRACTION JOINT/เมตร          | ๔๓     | ม.             | ๒๕.๐๐                | ๑,๐๗๕.๐๐           | ๑,๐๗๕.๐๐                     |          |
|      | - EXPANSION JOINT/เมตร            | ๑๐     | ม.             | ๓๕.๐๐                | ๓๕๐.๐๐             | ๓๕๐.๐๐                       |          |
|      | - LONGITUDINAL JOINT/เมตร         | -      | ม.             | -                    | -                  | -                            |          |
|      | ป้ายเตือนขณะทำการก่อสร้าง         | ๑.๐๐   | ป้าย           | -                    | -                  | -                            |          |
| ๑๐   | งานวางท่อระบายน้ำ                 |        |                |                      |                    |                              |          |
|      | - คสล. ปากล้นราง ชั้น ๓ Ø ๐.๔๐ ม. | -      | ท่อน           | -                    | -                  | -                            |          |
|      | - คสล. ปากล้นราง ชั้น ๓ Ø ๐.๘๐ ม. | -      | ท่อน           | -                    | -                  | -                            |          |
|      | - คสล. ปากล้นราง ชั้น ๓ Ø ๑.๐๐ ม. | -      | ท่อน           | -                    | -                  | -                            |          |
|      |                                   |        |                |                      |                    | ๒๗๑,๐๓๕.๓๒                   |          |
| สรุป | รวมค่างานต้นทุน                   |        |                |                      |                    | ๒๗๑,๐๓๕.๓๒                   |          |

..... ประธานกรรมการ  
 ..... กรรมการ  
 ..... กรรมการ