รายละเอียดประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) สายหัวสะพานเพ็ญมิตร-ใต้สายไฟแรงสูง

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๘๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ย ข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนตำบลไสหร้า

สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ ๑,๖ ตำบลไสหร้า

ประมาณการ เมื่อวันที่ ๑๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ผู้ประมาณการราคางาน คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.ไสหร้า ที่ ๘๓๗/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน		รวมค่างานต้นทุน (บาท)
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	
๑	**งานถางป่าขุดตอ**					
	๑.๑ ขนาดเบา	๘๘๐	ม^{๒}	๑.๗๔	๑,๕๓๑.๒๐	๑,๕๓๑.๒๐
	๑.๒ ขนาดกลาง	-	ม^{๒}	๑๑.๐๖	-	-
	๑.๓ ขนาดหนัก	-	ม^{๒}	๕.๕๐	-	-
๒	**งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดอัดทับ**	-	ม^{๒}	๑๔.๕๑	-	-
๓	**งานดินคันทาง**	-	ม^{๓}	-	-	-
๔	**งานตัด-ขึ้นรูปคันทาง**	-	ม^{๓}	-	-	-
๕	**งานรองพื้นทาง**	-	ม^{๓}	-	-	-
๖	**งานพื้นทาง (ทรายหยาบ)**	๔๔	ม^{๓}	๓๒๖.๘๖	๑๔,๓๘๑.๘๔	๑๔,๓๘๑.๘๔
๗	**งานไหล่ทางหินคลุก**	๓๐	ม^{๓}	๓๕๔.๓๕	๑๐,๖๓๐.๕๐	๑๐,๖๓๐.๕๐
๘	**งานผิวจราจรคอนกรีต**	๘๘๐.๐๐	ม^{๒}	๓๖๘.๙๓	๓๒๔,๖๖๐.๕๗	๓๒๔,๖๖๐.๕๗
๙	**งานรอยต่อคอนกรีต**				-	-
	- CONTRACTION JOINT/เมตร	๕๒	ม.	๓๐.๐๐	๑,๕๖๐.๐๐	๑,๕๖๐.๐๐
	- EXPANSIONTION JOINT/เมตร	๑๒	ม.	๔๕.๐๐	๕๔๐.๐๐	๕๔๐.๐๐
	- LONGITUDINAL JOINT/เมตร	-	ม.	-	-	-
	ป้ายเตือนขณะทำการก่อสร้าง	๑.๐๐	ป้าย	-	-	-
๑๐	**งานวางท่อระบายน้ำ**	-		-	-	-
	- คสล. ปากลิ้นราง ชั้น ๓ Ø ๐.๔๐ ม.	-	ท่อน	-	-	-
	- คสล. ปากลิ้นราง ชั้น ๓ Ø ๐.๘๐ ม.	-	ท่อน	-	-	-
	- คสล. ปากลิ้นราง ชั้น ๓ Ø ๑.๐๐ ม.		ท่อน	-	-	-
						๓๕๓,๓๐๔.๑๑
สรุป	**รวมค่างานต้นทุน**					**๓๕๓,๓๐๔.๑๑**

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ